

УТВЕРЖДАЮ

" " 2025



Д.Э.Н., профессор
А.Е. Шамин

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 80-2024


Текущий ремонт обеденной зоны столовой в здании ГБОУ ВО НГИЗУ Института транспорта, сервиса и туризма, по адресу: Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Мира, д. 7а

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	1,5425	
2	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных /100мм	100 м2	1,5425	
3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01	100 м2	1,5425	
4	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,12	
5	Демонтаж кабеля	100 м	0,45	
6	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов /примен. стен и откосов	м2	91,38	
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0525	
8	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,06125	
Раздел 2. Монтажные работы				
Пол				
9	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм /100мм	100 м2	1,5425	
10	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	3,1467	
11	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1,5425	
12	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	12,5868	
13	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	1,5425	
14	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм	м2	157,335	
15	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,851	
16	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	46,275	
17	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,645	
18	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,00645	
19	Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 9 мм	м2	6,579	
20	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0258	
Потолок				
21	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,3968	
22	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	143,8704	
23	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4	100 шт	0,3	
24	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм /примен.	шт	30	
Стены				
25	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,6225	

1	2	3	4	5
26	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт	0,249	
27	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,729	
28	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	76,545	
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,632	
30	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,5096	
31	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,632	
32	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-1,9592	
33	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1643,2	
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,632	
35	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,5096	
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,632	
37	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,01896	
38	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12,64	
39	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,729	
40	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,02187	
41	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	14,58	
Проемы				
42	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,0315	
43	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2	3,15	
44	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,01	
45	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 /примен. сэндвич-панель	м2	1	
46	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,245	
47	Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм	м	25,235	
48	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40x480 мм	10 шт	0,5	
Откосы				
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2818	
50	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,9025	
51	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,2818	
52	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0,87358	
53	Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	732,68	
54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,2818	
55	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,9025	
56	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,2818	
57	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201	т	0,008454	
58	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,636	
Электропроводка				

1	2	3	4	5
59	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1	
60	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	100	
61	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	10	
62	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1	
63	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,102	
Прочие работы				
64	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м ²	0,3127	
65	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м ²	32,8335	
66	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м ²	6,48	
67	Решетка жалюзийная металлическая, площадь проема от 0,51 до 1 м ² /примен.	шт	12	
Раздел 3. Утилизация				
69	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	44,139075	
70	Утилизация мусора (Зона 8)	м ³	36,78	

Составил:  А.А. Елагина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: зам.директора ИТСиТ  В.Н. Сапогов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]